מינהל התכנון
חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965
מחוז ירושלים
הוועדה המחוזית לתכנון ובניה
30/1/2023
להפקיד את התכנית
14/10/2026
תאריך יו"ר הוועדה המחוזית
תכנית 101-1095330 נוסח ע"י מרפיר פרויקטים בית לחוות דעת הידרולוגיות 15:36:50 04/01/2026

# נספח ניקוז וניהול נגר עילי

| | |
|---|---|
| תכנית מס' | 101-1095330 |
| שם התכנית | מתחם רג'וואן - הסדנא-פייר קניג<br>ירושלים |
| גליון 1 מתוך 1 | |
| מנחה | |
| תאריך עריכת הנספח | 03/11/2024 |
| קנ"מ | 1:250 |

שמות וחתימות
עורך הנספח: שם: מרפיר פרויקטים
תאגיד:

| גוש | סוג הגוש | חלקה | מגרש |
|---|---|---|---|
| 30140 | מוסדר | 8 | |

שטח התכנית: 13,337 מ"ר | נ.צ

רשימת תכניות חלות:

## מקרא

- כיוון זרימה
- גבול מגרש
- מאגר תת קרקעי




| ' גג | שטח גגות ומרפסות [מ"ר] | עוצמות גשם מ"מ/שעה | | | מ"מ/יממה | | נפח נגר יממתי מחושב לפי 75% | נפח מאגר(מ"ק) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2% | 20%נפח מקס' מותר להזרים למ"ג | 20% ל 10 דקות | יממתי | | | |
| | נפח מי נגר [מ"ק] | 37 | 20 | 61 | 141 | | | |
| ין 1 | 1,100 | 39 | 21 | 10 | 147 | | 111 | 45 |
| ין 2 | 1,500 | 53 | 29 | 14 | 201 | | 151 | 60 |
| ין 3א | 1,250 | 44 | 24 | 11 | 167 | | 126 | 50 |
| ין 3ב | 1,200 | 42 | 23 | 11 | 161 | | 121 | 50 |
| ין 3ג | 1,700 | 60 | 32 | 16 | 228 | | 171 | 65 |
| "כ | 6,750 | 237 | 128 | 62 | 904 | | 678 | 270 |

מרפיר פרויקטים
בית לחוות דעת הידרולוגיות